

ÁRAZATLAN KIÍRÁS

**SZOCIÁLIS FŐZŐKONYHA ÉS GYEREKJÓLÉTI,
CSALÁDSEGÍTŐ IRODA KIALAKÍTÁSA
2648 Patak, Kossuth u. 4. Hrsz.:434/1**

ELEKTROMOS KIVITELI TERVHEZ

Ajánlattevő a tervekben szereplő típusokkal egyenértékű, azonos vagy magasabb műszaki színvonalú berendezéseket megajánlhat!

Az anyagkiírás csak a tervekkel együtt értelmezhető. Az ajánlatot tevő Vállalkozó a tervek alapján egy teljes, működőképes berendezést köteles megajánlani, az összes járulékos munkákkal és anyagokkal. Ajánlattevőnek messzemenően figyelembe kell venni a dokumentáció teljes tartalmát. A tervek, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés kiírás együtt kezelendők, önállóan egyik sem alkalmas ajánlattételre. Elektromos Ajánlattevőnek figyelembe kell venni a szakági terveket is, mivel azok műszaki tartalma is összefüggésben van az elektromos tervekkel! Árajánlat adásához a mennyiségek, darabszámok a tervek alapján ellenőrizendők!

Budapest, 2018 03.hó

**SZOCIÁLIS FŐZŐKONYHA ÉS GYEREKJÓLÉTI,
CSALÁDSEGÍTŐ IRODA KIALAKÍTÁSA**
2648 Patak, Kossuth u. 4. Hrsz.:434/1
ÁRAZATTLAN ANYAGKIÍRÁS

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Menny.	Egység	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
				Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
VÉDŐCSÖVEK							
1	Védőcső, MÜI. Jelű, falon kívül szerelve tartószerkezettel 16mm	100	fm	-----	-----	-----	-----
2	36mm	10	fm	-----	-----	-----	-----
3	48mm	50	fm	-----	-----	-----	-----
4	Műanyag védőcső, MÜ-III. Jelű, horonyba fektetve, vésési munkákkal 13,5mm	500	fm	-----	-----	-----	-----
5	16mm	1500	fm	-----	-----	-----	-----
6	21mm	500	fm	-----	-----	-----	-----
7	Műanyag haljkony védőcső, álmennyezet felett, falon kívü szerelve 25mm	100	fm	-----	-----	-----	-----
8	KPE védőcső elhelyezése épület bevezetésnél, közlkedő utak alatt 63mm	40	fm	-----	-----	-----	-----
DOBOZOK							
9	Mű-dn elágazó doboz, 100x100mm	100	db	-----	-----	-----	-----
10	150x150mm	20	db	-----	-----	-----	-----
11	200x200mm	2	db	-----	-----	-----	-----
VEZETÉKEK, KÁBELEK							
12	NYM vörösréz vezetőjü, műanyag szigetelésü kábel falonkívül szerelve vagy süllyesztetten védőcsőe húzva 3x1,5mm ²	650	fm	-----	-----	-----	-----
13	3x2,5mm ²	800	fm	-----	-----	-----	-----
14	4x1,5mm ²	100	fm	-----	-----	-----	-----
15	5x1,5mm ²	50	fm	-----	-----	-----	-----
16	5x2,5mm ²	50	fm	-----	-----	-----	-----

**SZOCIÁLIS FŐZŐKONYHA ÉS GYEREKJÓLÉTI,
CSALÁDSEGÍTŐ IRODA KIALAKÍTÁSA
2648 Patak, Kossuth u. 4. Hrsz.:434/1
ÁRAZATTLAN ANYAGKIÍRÁS**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Menny.	Egység	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
				Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
17	NYY-J vörösréz vezetőjű, műanyag szigetelésű kábel falonkívül szerelve 5x10mm ²	50	fm	-----	-----	-----	-----
18	5x35mm ²	50	fm	-----	-----	-----	-----
19	MKH Cu tip. Szigetelt rézvezeték védőcsőben vagy kábelcsatornában vezetve 6mm ²	300	fm	-----	-----	-----	-----
20	16mm ²	50	fm	-----	-----	-----	-----
21	MT tip. sodrott réz erű, PVC szigetelésű kábel, védőcsőben vagy kábelcsatornában vezetve 5x10mm ²	50	fm	-----	-----	-----	-----
22	5x4mm ²	30	fm	-----	-----	-----	-----
23	3x2,5mm ²	100	fm	-----	-----	-----	-----
24	Cat.6 FTP gyengeáramú kábel, védőcsőbe húzva	50	fm	-----	-----	-----	-----
25	Vagyonvédelmi gyengeáramú kábel, védőcsőbe húzva 2x05+4x0,25	50	fm	-----	-----	-----	-----
SZERELVÉNYEK /ÉPÍTETŐ ÁLTAL KIVÁLASZTOTT TÍPUS/							
26	Süllyesztett 1p kapcsoló (kompletten)	19	db	-----	-----	-----	-----
27	Süllyesztett 2p kapcsoló (kompletten)	3	db	-----	-----	-----	-----
28	Süllyesztett csillár kapcsoló (kompletten)	2	db	-----	-----	-----	-----
29	Süllyesztett alternatív kapcsoló (kompletten)	4	db	-----	-----	-----	-----
30	Oldalfali mozgásérzékelő (kompletten), világítás kapcsolására IP54	11	db	-----	-----	-----	-----
31	Süllyesztett csatlakozó aljzat (kompletten) , II.s.+ f. 10/16A	64	db	-----	-----	-----	-----
32	Süllyesztett, védett csatlakozó aljzat (kompletten) , II.s.+ f. 10/16A, IP44	1	db	-----	-----	-----	-----

**SZOCIÁLIS FŐZŐKONYHA ÉS GYEREKJÓLÉTI,
CSALÁDSEGÍTŐ IRODA KIALAKÍTÁSA
2648 Patak, Kossuth u. 4. Hrsz.:434/1
ÁRAZATTLAN ANYAGKIÍRÁS**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Menny.	Egység	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
				Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
32	Süllyesztett RJ45 cat.6 csatlakozó aljzat (kompletten)	4	db	-----	-----	-----	-----
EGYÉB SZERELVÉNYEK							
33	Ipari leválasztó kapcsoló tokozott kivitelben. II.s./16A	4	db	-----	-----	-----	-----
34	Ipari leválasztó kapcsoló tokozott kivitelben. III.s./25A	3	db	-----	-----	-----	-----
35	Ipari leválasztó kapcsoló tokozott kivitelben. III.s./63A	2	db	-----	-----	-----	-----
36	Ipari 5p 16A csatlakozó aljzat, IP44	1	db	-----	-----	-----	-----
37	Süllyesztett kulcsos 1p kapcsoló (kompletten)	2	db	-----	-----	-----	-----
38	Tűvédelmi leválasztó nyomógomb, falin kívül szerelve, IP54	2	db	-----	-----	-----	-----
LÁMPATESTEK							
39	(L1) Mennyezeti ledes lámpatest, opál búrával pl: Compass SLILED-Q600- 5000-840-35-26	14	db	-----	-----	-----	-----
40	(L2) Mennyezeti ledes, tükrös lámpatest pl: Compass SLILED-Q600- 4800-840-35-15	6	db	-----	-----	-----	-----
41	(L3) Mennyezeti ledes lámpatest, opál búrával pl: Compass SLILED-L12-W03- 5000-840-35-26	8	db	-----	-----	-----	-----
42	(L4) Mennyezeti ledes lámpatest, por és páramentes pl: ANTAQ-LED-L12-4800-840- 35-21	7	db	-----	-----	-----	-----
43	(L5) Mennyezeti ledes lámpatest, opál búrával pl: Compass SLILED-L12-W015- 4800-840-35-26	9	db	-----	-----	-----	-----
44	(L6) Mennyezeti ledes lámpatest, opál búrával, inverterrel pl: Compass SLILED-L12-W015- 4800-840-35-26	5	db	-----	-----	-----	-----

**SZOCIÁLIS FŐZŐKONYHA ÉS GYEREKJÓLÉTI,
CSALÁDSEGÍTŐ IRODA KIALAKÍTÁSA**
2648 Patak, Kossuth u. 4. Hrsz.:434/1
ÁRAZATTLAN ANYAGKIÍRÁS

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Menny.	Egység	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
				Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
45	(L7) Oldalfalra szerelt lámpatest mosogató fölött, IP44	4	db	-----	-----	-----	-----
46	(L8) Oldalfalra szerelt lámpatest mosdó fölött, IP44	3	db	-----	-----	-----	-----
47	(L9) Állandó üzemű irányfény lámpatest, beépített inverterrel	13	db	-----	-----	-----	-----
48	(L10) Mennyezetre szerelt ledes lámpatest pl.: Compass GM-LED-D195- 1200-840-35-1.	11	db	-----	-----	-----	-----
49	(L11) Mennyezetre szerelt ledes lámpatest, inverterrel pl.: Compass GM-LED-D195- 1200-840-35-1.	4	db	-----	-----	-----	-----
50	(L12) Homlokzatra szerelt lámpatest, IP54	9	db	-----	-----	-----	-----
ELOSZTÓBERENDEZÉSEK							
51	"FM" jelű fogyasztásmérő hely kialakítása áramszolgáltató előírásai alapján, V-10 terv szerinti műszaki tartalommal,telepítéssel, bekötéssel, apróanyagokkal	1	klt	-----	-----	-----	-----
52	"FE" jelű főelosztóberendezés fém lemezszekrény, V-11 terv szerinti műszaki tartalommal,telepítéssel, bekötéssel, apróanyagokkal	1	klt	-----	-----	-----	-----
53	"E1" jelű műanyag kiselosztóberendezés V-12 terv szerinti műszaki tartalommal,telepítéssel, bekötéssel, apróanyagokkal	1	klt	-----	-----	-----	-----

**SZOCIÁLIS FŐZŐKONYHA ÉS GYEREKJÓLÉTI,
CSALÁDSEGÍTŐ IRODA KIALAKÍTÁSA**
2648 Patak, Kossuth u. 4. Hrsz.:434/1
ÁRAZATTLAN ANYAGKIÍRÁS

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Menny.	Egység	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
				Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
54	"P" jelű műanyag kiselosztóberendezés V-13 tervek szerinti műszaki tartalommal, telepítéssel, bekötéssel, apróanyagokkal	1	klt	-----	-----	-----	-----
GYENGEÁRAM							
55	Kültéri IP kamera 2 MP varifokális IR IP kamera; hang ki- és bemenet, oldalfalra szerelve bekötve pl. Hikvision DS- 2CD2620F-IS	4	klt	-----	-----	-----	-----
EGYEBEK							
56	Kábel szigetelési ellenállás mérése és jegyzőkönyv készítése 5x10-35 mm ² kábeleken (4 mérési pont)	3	tétel	-----	-----	-----	-----
57	Vizzáró kábelátvezetések D110- D160 átmérőig	1	tétel	-----	-----	-----	-----
58	1-Fű berendezések fix csatlakozása kábel ráhagyással, süllyesztett kötődobozban, sorkapoccsal	5	klt	-----	-----	-----	-----
59	3-Fű berendezések fix csatlakozása kábel ráhagyással, süllyesztett kötődobozban, sorkapoccsal	5	klt	-----	-----	-----	-----
60	EPH sín vörösrézről, csavaros kötésekkel elektromos főelosztó mellett felszerelve	1	db	-----	-----	-----	-----
61	OBO 5015073 EPH kapocs 1809	6	db	-----	-----	-----	-----
62	Kétrészes bilincs, vízcső érintésvédelmi rendszerbe való bekötéséhez 1/2"- 4" csőhöz.	30	db	-----	-----	-----	-----
63	Érintésvédelem hatásosságának mérése, jegyzőkönyv készítéssel (300 mérési pont)	1	tétel	-----	-----	-----	-----

**SZOCIÁLIS FŐZŐKONYHA ÉS GYEREKJÓLÉTI,
CSALÁDSEGÍTŐ IRODA KIALAKÍTÁSA**
2648 Patak, Kossuth u. 4. Hrsz.:434/1
ÁRAZATTLAN ANYAGKIÍRÁS

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Menny.	Egység	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
				Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
64	Elektromos hálózat kialakításához szükséges apróanyagok (bilincsek, csavarok, rögzítő eszközök, stb.) helyszíni felmérés alapján	1	tétel	-----	-----	-----	-----
65	Épületgépészeti berendezések (érzékelők, motorok, szivattyúk, klímák, termosztátok, hőmennyiségmérők stb.,) bekötése	20	db	-----	-----	-----	-----
66	Nagyméretű kábelátvezetések tűzgátló lezárása, tűzvédelmi habarcs beépítése beton-, porózus beton és téglafalba min. 17,5 cm-es befalazási vastagságban, vasbeton födém esetén min. 18 cm vastagságban, falátvezetés Th=90 perc, max 60 % kábeltelítettség esetén, tűzgát jelölő szettel, OBO HSM száraz habarcs	0,3	m2	-----	-----	-----	-----
67	Légcsatorna nyomás kapcsoló	1	tétel	-----	-----	-----	-----
68	Megvalósulási terv elkészítése	1	tétel	-----	-----	-----	-----